

„ZATWIERDZAM”DYREKTOR ODDZIAŁU
HSW S.A. / Dęblinie*Artur Matan*

Sygnatura HSW S.A. Oddział w Dęblinie:	465
Data rejestracji:	15. 12. 2021

OGŁOSZENIE

Huta Stalowa Wola S.A. Oddział w Dęblinie
ul. 15-go Pułku Piechoty „Wilków” 3, 08-530 Dęblin,
www.hsw.pl/deblin

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na usługę:
„Wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej w wydzielonej części malarni hali C-2/A”
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wykonaj”.

Uwaga: W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.)

1. Informacja o wydzielonej części malarni hali C-2/A:

Pomieszczenie posiada następujące wymiary:

- Długość: 20,60 [m]
- Szerokość: 6,87 [m]
- Wysokość: 7,70[m]

Hala C-2/A posiada instalację c.o. zasilaną czynnikiem grzewczym z miejskiej ciepłowni poprzez wewnętrzny węzeł ciepły z wymiennikami płytowymi. Wydzielona część malarni hali C-2/A stanowi pomieszczenie zaplecza komory malarskiej wykorzystywane jako „pole odkładcze” dla przygotowywanych detali do procesu malowania w komorze malarskiej usytuowanej w bezpośredniej bliskości. Aktualnie w pomieszczeniu zaplecza komory malarskiej funkcjonują rurowe grzejniki c.o.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i przeprowadzenie prób instalacji grzewczo –wentylacyjnej w wydzielonej części malarni C-2/A aby zapewnić temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniu minimum +15°C przy temperaturze zewnętrznej -20°C. Instalację grzewczo-wentylacyjną należy zaprojektować na bazie aparatów grzewczo-wentylacyjnych VOLCANO oraz stalowych rur c.o.

2.1. Szczegółowe informacje dotyczące opracowania dokumentacji technicznej:

1) Dokumentacja projektowa:

Należy opracować dokumentację techniczną z obliczeniami i wyspecyfikowaną armaturą instalacyjną oraz systemem sterowania i kontroli i rysunkiem złożeniowym. Wskazane w dokumentacji projektowej materiały winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i handlu: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości.

Obliczenia powinny wykazać, że zapewniona zostanie temperatura w wydzielonym pomieszczeniu zaplecza komory malarskiej minimum +15°C przy temperaturze zewnętrznej -20°C. Nagrzewnice należy zamontować na ścianie pomieszczenia na której umiejscowione są grzejniki rurowe c.o.

2) Dokumentacja techniczno – ruchowa:

Należy opracować dokumentację techniczno-ruchową, która powinna zawierać co najmniej:

- charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne głównych podzespołów zainstalowanych podczas wykonania instalacji grzewczo-wentylacyjnej,
- schematy elektryczne,
- instrukcję użytkowania i obsługi,
- karty katalogowe głównych podzespołów zainstalowanych podczas wykonania instalacji grzewczo-wentylacyjnej,
- protokoły z pomiarów rezystancji.

2.2. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania instalacji grzewczo-wentylacyjnej:

Wykonanie i przeprowadzenie prób instalacji grzewczo-wentylacyjnej w wydzielonym pomieszczeniu zaplecza komory malarskiej na hali C-2/A wykonać wg następującej kolejności:

- 1) Dokonać wizji lokalnej w wydzielonym pomieszczeniu zaplecza komory malarskiej na hali C-2/A.
- 2) Zweryfikować stan istniejącej instalacji c.o. i ustalić punkty mocowania nagrzewnic oraz rozprowadzenia stalowych rur c.o.
- 3) Przeprowadzić montaż instalacji grzewczo – wentylacyjnej wg opracowanej dokumentacji.
- 4) Przeprowadzić próby eksploatacyjne i szkolenie.

3. Wymagania gwarancyjne:

Gwarancja na wykonane prace będące przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Termin usunięcie awarii nie może być dłuższy niż 3 dni od chwili pisemnego powiadomienia o zaistniałej awarii.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga posiadania przez Oferenta wykwalifikowanego personelu do opracowania dokumentacji technicznej oraz możliwości technicznych wykonania prac instalacyjno-montażowych.

Zamawiający wymaga aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy (zamówienia).

5. Termin składania ofert i procedura związana z wyborem Wykonawcy:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Dęblin: ul. 15-go Pułku Piechoty „Wilków” 3, 08-530 Dęblin, nie później niż do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

OFERTA:

**„Wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej
w wydzielonej części malarni hali C-2/A”**

„NIE OTWIERAĆ DO DNIA 17 STYCZNIA 2022 R. DO GODZ. 12:00”

2. Terminem złożenia oferty jest dzień oraz godzina jej wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 stycznia 2022 r. po godz. 12:00.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Jeżeli Wykonawca chce uczestniczyć podczas procedury otwarcia ofert, powinien o tym fakcie poinformować Zamawiającego do dnia 14 stycznia 2022 r. do godz. 11:00.
5. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.
6. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

6. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. O wyniku postępowania zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców poprzez opublikowanie protokołu z postępowania przetargowego na stronie internetowej zamawiającego.
2. Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Termin realizacji umowy:

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień bezusterkowego podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia.

8. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:

- 1) Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia ofertowego.

9. Informacje uzupełniające:

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Oferentami jest pan Artur Wolniarczyk tel.: 81 880 15 44, e-mail: a.wolniarczyk@wzinz.hsw.pl

GLÓWNY SPECJALISTA
INŻ. LESIAW ZWOLIŃSKI

KIEROWNIK
PLACÓWKI UTRZYMANIA RUCHU
mgr. inż. Wiesław ULANIUK

DYREKTOR OPERACYJNY

Robert Kalinowski